

S.O.C. OSMER
S.O.S. Valutazioni e Pianificazione VIA VAS
Responsabile del procedimento:
dott.ssa Stefania Del Frate
via Cairoli, 14 - 33057 Palmanova
tel. 0432/1918033
Email: stefania.delfrate@arpa.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria:
dott.ssa Valentina Guerra
tel. 0432/1918210
Email: valentina.guerra@arpa.fvg.it

Alla Regione Autonoma FVG
Direzione centrale difesa dell'ambiente,
energia e sviluppo sostenibile
Servizio Valutazioni Ambientali
PEC: ambiente@certregione.fvg.it

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 – SVA/SCR/2068 – Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA del progetto relativo all'impianto agrivoltaico denominato "Pista Nazca", da realizzarsi in Comune di Mortegliano. Comunicazione.

Parere su integrazioni

Vs Nota prot. 279886 del 05/03/2026 ricevuta da ARPA suo prot. 7432 del 05/03/2026.
Codice pratica: 92/2025

In riferimento all'oggetto,

- visto il precedente parere di questa Agenzia, prot. n. 2788 del 28/01/2026 con il quale venivano richieste integrazioni nell'ambito del procedimento avviato in data 29/12/2025;
 - esaminata la ulteriore documentazione integrativa inviata con nota di cui all'oggetto;
- si osserva quanto di seguito riportato.

OSSERVAZIONI GENERALI

Nel precedente parere ARPA era stato chiesto di presentare "Relazione di coerenza con la legge regionale 4 marzo 2025, n. 2" e di fornire indicazioni sulla durata del cantiere.

La relazione è stata presentata e a pag. 35 del documento "PIS_SINT01_Trasmissione risposta alla richiesta di integrazioni" è stato inserito il cronoprogramma delle attività di cantiere, la cui durata stimata è di circa 1 anno.

COMPONENETE FAUNISTICA

In merito alla componente faunistica è stato chiesto di installare la recinzione perimetrale ad un'altezza da terra di 30 cm su tutto il perimetro. A pag. 39 del documento "PIS_SINT01_Trasmissione risposta alla richiesta di integrazioni" viene recepita tale indicazione.

INQUINAMENTO ACUSTICO

Relativamente alla matrice acustica, valutata la documentazione pervenuta, in particolare la Valutazione di Impatto Acustico redatta il 24/02/2026 dal tecnico competente in acustica p.i. Fabio Mascherin, considerato sia il contesto territoriale che la natura dell'impianto in progetto e alla luce delle evidenze emerse nell'istruttoria svolta, si dà atto che le stime di calcolo effettuate ai recettori evidenziano il contributo dell'impianto fotovoltaico rispetto al clima acustico attuale, come determinato tramite le misurazioni eseguite. I risultati del calcolo effettuato dal TCA evidenziano, per l'area interessata dai recettori, il rispetto dei limiti assoluti di immissione nonché del limite differenziale di immissione in ambiente abitativo. Si osserva tuttavia che è stato considerato un numero di sorgenti sonore a servizio dell'impianto (inverter di campo) in numero difforme rispetto a quanto rappresentato nel documento SPA000 STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE.pdf e che le loro emissioni sonore sono state descritte sottostimandone il contributo rispetto a quanto riportato nelle specifiche tecniche degli inverter di stringa (Huawei SUN2000-330KTL-H1), pertanto si ritengono, per quanto di competenza, non pienamente condivisibili i contenuti della documentazione presentata.

Si reputa in ogni caso opportuno che, a seguito della realizzazione delle opere in progetto e messa a regime dei nuovi impianti, sia condotta una campagna di rilievi fonometrici in post-operam, al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti acustici di legge presso i ricettori contermini più esposti (limiti assoluti di immissione e limiti di emissione in ambiente esterno fissati dal PCCA), come pure del limite differenziale di immissione in ambiente abitativo, nelle condizioni più gravose di esercizio, tenuto anche conto della possibile presenza di componenti tonali del rumore associabili al funzionamento degli impianti in parola ed eventualmente penalizzabili ai sensi di legge. Qualora, all'esito delle misure esperite, emergessero elementi di criticità o impatti imprevisti dovranno essere tempestivamente proposte e adottate idonee soluzioni di contenimento del rumore.

Per quanto concerne la fase di cantiere, nel caso in cui il proponente intendesse chiedere alle competenti Amministrazioni comunali l'autorizzazione allo svolgimento di attività rumorosa temporanea, anche in deroga ai limiti di rumore per le fasi più rumorose, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della L. 447/1995 e dell'art. 20, comma 6, della L.R. 16/2007, si rappresenta che Arpa FVG ha predisposto le Linee Guida reperibili al seguente indirizzo: <https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/rumore/sezioni-principali/modulistica>.

SUOLO, ATMOSFERA E MICROCLIMA

Per quanto riguarda le componenti suolo, atmosfera e microclima, nel precedente parere ARPA è stato chiesto di presentare un piano di monitoraggio prendendo a riferimento un protocollo esemplificativo a cui ARPA fa riferimento allegato al precedente parere ARPA.

Si prende atto che il Proponente "recepisce e farà proprie le prescrizioni formulate da ARPA FVG nel parere già reso, impegnandosi ad attuarle secondo le modalità e le tempistiche ivi indicate nelle successive fasi di realizzazione ed esercizio dell'intervento" (pag. 29 del documento "PIS_SINT01_Trasmissione risposta alla richiesta di integrazioni").

Infine, a pag. 29, il Proponente riporta: *"Con riferimento alla componente suolo, si trasmettono le analisi chimiche dello stato attuale, prodotte all'ERSA, finalizzate alla caratterizzazione qualitativa dell'area di intervento"*. Si osserva che tali analisi non risultano tra la documentazione presentata.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Per la Responsabile della S.O.S.
Valutazioni e Pianificazione VIA e VAS
Il Direttore Tecnico Scientifico
dott. Fulvio Stel
(documento informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005)